

Gmina Łapanów otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych dotację w kwocie 1,5 mln zł na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Łapanów”. Wcześniej na w/w zadanie gmina otrzymała dotację w kwocie 1 914 347 zł w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W zakres przewidzianych w projekcie prac wchodzi zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, przebudowę oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację ujęcia wody i stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Chrostowa. Rozbudowa ujęcia wody ma na celu zapewnienie poprawy jakości wody uzdatnionej poprzez uzupełnienie istniejącego układu technologicznego stacji o procesy wpływające na poprawę jakości wody uzdatnionej oraz jej smaku (pompy główne, pompy filtracyjne, pompy płuczne, węzeł flokulacji i koagulacji, złoża filtracyjne filtrów). Ponadto projekt przewiduje m.in.:

- zwiększenie maksymalnej ilości produkowanej wody do 2600 m³/dobę,
- automatyczne i ręczne sterowanie procesem produkcji wody z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne w przypadku awarii oraz powiadamianiem telefonicznym o zaistniałej awarii,
- monitoring procesów (przepływów, ciśnień i parametrów fizykochemicznych mętności, pH itp.),
- rozbudowę węzła pompowego pokoagulacyjnego,
- rozbudowę istniejącego zbiornika wody na terenie stacji o drugi zbiornik o pojemności 300 m³.

Całość zadania, które niewątpliwie przyczyni się do poprawy gospodarki wodno-kanalizacyjnej, w tym do poprawy jakości wody pitnej na terenie gminy Łapanów, szacowana jest na kwotę 4,2 mln zł.

Harmonogram prac w związku z w/w dofinansowaniami jest następujący:

I etap (do 30.06.2021) – przygotowanie projektu na przebudowę ujęcia wody oraz oczyszczalni ścieków w Chrostowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń

II etap (01.07.2021 – 30.04.2022) – wykonywanie prac

Zakończenie prac przewidziane jest na 30.04.2022 r.

